

Kivitelezői árajánlat 2. sz. változásbejelentéshez

| | |
|---------------------------|--|
| Projekt azonosító: | TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 „Lanka csatorna fejlesztése” |
| Kedvezményezett: | Harkány Város Önkormányzata |

| Sz. | Tételszám | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egység | Anyag egység (nettó) | Díj egység (nettó) | Anyag összesen (nettó) | Díj összesen (nettó) |
|-----|---------------|--|-----------|--------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | 21-002-1.6 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 800,1-1000,0 m között | 6084 | m3 | 0 Ft | 1 500 Ft | 0 Ft | 9 126 000 Ft |
| 2. | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dűcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig | 6084 | m3 | 0 Ft | 3 780 Ft | 0 Ft | 22 997 520 Ft |
| 3. | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárrokba, tömörítés nélkül, rétegcs elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 6084 | m3 | 0 Ft | 2 000 Ft | 0 Ft | 12 168 000 Ft |
| 4. | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV. | 6084 | m3 | 0 Ft | 100 Ft | 0 Ft | 608 400 Ft |

Összesen (nettó): 0 Ft
Mindösszesen (nettó): 44 899 920 Ft
ÁFA: 12 122 978 Ft
Bekertülési költség: 57 022 898 Ft

SZEDIBAU ÉPÍTŐIPARI KFT.
7751 Szederkény, Ifjúság u. 36.
Adószám: 23595521-2-02
Bank: 11761070-29909070